

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PEMBANGUNAN TALUD PENGAMAN MUARA KALI WAAF HILIR TAHAP II

GAMBARAN UMUM PEKERJAAN

A. Lokasi Pekerjaan

Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Muara Kali Waaf Hilir Tahap II ini berlokasi di Kampung Maimari, Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama.

B. Data Umum Pekerjaan

Adapun data umum pekerjaan adalah sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|---|
| a. Nama Proyek | : Pembangunan Talud Pengaman Muara Kali Waaf Hilir Tahap II |
| b. Lokasi | : Kampung Maimari, Distrik Wasior Kab. Teluk |
| c. Volume | : M' |
| d. Pagu Anggaran | : Rp. 290.890.000,- |
| e. Pemilik Kegiatan | : DPUPR kab. Teluk Wondama |
| f. Sumber Dana | : APBD TA. 2024 |
| g. Waktu Pelaksanaan | : 60 (Enam Puluh Hari Kalender) |
| h. Masa Pemeliharaan | : 120 (Seratus Dua Puluh Hari Kalender) |

C. Ruang lingkup kegiatan ini meliputi :

- 1) Menyediakan tenaga kerja yang ahli, bahan-bahan, peralatan berikut alat bantu lainnya.
- 2) Mengadakan pengamanan, pengawasan dan pemeliharaan terhadap bahan, alat-alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung sehingga seluruh pekerjaan selesai dengan sempurna.
- 3) Pekerjaan pembersihan dan pengamanan dalam lokasi pekerjaan sebelum pelaksanaan dan setelah pembangunan.
- 4) Pekerjaan yang dilaksanakan adalah **Pembangunan Talud Pengaman Muara Kali Waaf Hilir Tahap II** dengan item pekerjaan sebagai berikut:

PEKERJAAN PERSIAPAN

Mobilisasi & Demobilisasi

Pengukuran dan Pasang Bowplank

Papan Informasi

Administrasi dan dokumentasi

K3 (Topi Pelindung, Sepatu Keselamatan Dan Sarung Tangan)

PEKERJAAN TANAH DAN TALUD

Galian biasa/normalisasi (Mekanis)

Galian Pondasi (Mekanis)

Pasangan Batu Talud Camp. 1pc : 3psr

Urugan Kembali Saluran

Timbunan belakang talud

Pas Cerucuk 10/10

Pasang Pipa PVC 2"

PEKERJAAN BETON K-175

Cor sloef beton bertulang uk. 20/25 k-175

beton K-175

Baja Tulangan U24 polos

Bekisting

Cor Kolom beton bertulang uk. 20/25 k-175

beton K-175

Baja Tulangan U24 polos

Bekisting

Cor Ringbaik beton bertulang uk. 15/40 k-175

beton K-225

Baja Tulangan U24 polos

Bekisting

PEKERJAAN PLESTERAN

Plesteran 1pc : 3psr

D. OUTPUT

Keluaran yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi adalah terlaksananya pekerjaan ***Pembangunan Talud Pengaman Muara Kali Waaf Hilir Tahap II*** untuk digunakan sesuai dengan peruntukannya.