

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PEMBANGUNAN TALUD SUNGAI NONA

GAMBARAN UMUM PEKERJAAN

A. Lokasi Pekerjaan

Pekerjaan Pembangunan Talud Sungai Nona ini berlokasi di Kampung Masabuay, Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama.

B. Data Umum Pekerjaan

Adapun data umum Pekerjaan Pembangunan Talud Sungai Nona adalah sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|---|
| a. Nama Proyek | : Pembangunan Talud Sungai Nona |
| b. Lokasi | : Kampung Masabuay, Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama |
| c. Volume | : 60 m |
| d. Pagu Anggaran | : Rp. 371.780.000,00,- |
| e. Pemilik Kegiatan | : DPUPR kab. Teluk Wondama |
| f. Sumber Dana | : APBD TA. 2023 |
| g. Waktu Pelaksanaan | : 90 (Sembilan Puluh Hari Kalender) |
| h. Masa Pemeliharaan | : 120 (Seratus Dua Puluh Hari Kalender) |

C. Ruang lingkup kegiatan ini meliputi :

- 1) Menyediakan tenaga kerja yang ahli, bahan-bahan, peralatan berikut alat bantu lainnya.
- 2) Mengadakan pengamanan, pengawasan dan pemeliharaan terhadap bahan, alat- alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung sehingga seluruh pekerjaan selesai dengan sempurna.
- 3) Pekerjaan pembersihan dan pengamanan dalam lokasi pekerjaan sebelum pelaksanaan dan setelah pembangunan.
- 4) Pekerjaan yang dilaksanakan adalah **Pembangunan Talud Sungai Nona** dengan item pekerjaan sebagai berikut:

I PEKERJAAN UMUM

1. Mobilisasi & Demobilisasi
2. Pengukuran dan Pasang Bowplank
3. Papan Informasi
4. Administrasi dan dokumentasi
5. K3 (Topi Pelindung, Sepatu Keselamatan Dan Sarung Tangan)

II PEKERJAAN TANAH DAN TALUD

1. Galian biasa/normalisasi (Mekanis)
2. Galian Pondasi (Mekanis)
3. Pasangan Batu Talud Camp. 1pc : 3psr
4. Urugan Kembali Saluran
5. Pasang Pipa PVC 2"

III. PEKERJAAN BETON K-175

1. **Cor sloef beton bertulang uk. 20/25 k-175**
beton K-175
Baja Tulangan U24 polos
Bekisting
2. **Cor Kolom beton bertulang uk. 20/25 k-175**
beton K-175
Baja Tulangan U24 polos
Bekisting
3. **Cor Ringbaik beton bertulang uk. 15/40 k-175**
beton K-225
Baja Tulangan U24 polos
Bekisting

IV. PEKERJAAN PLESTERAN

1. Plesteran 1pc : 3psr

D. OUTPUT

Keluaran yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi adalah terlaksananya pekerjaan ***Pembangunan Talud Sungai Nona*** untuk digunakan sesuai dengan peruntukannya.